

IMPERMEABILIZACIÓN OFICINA 3040

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro e instalación de manto impermeabilizante FL-100 FIBERGLASS, con recubrimiento de full de Aluminio en oficina 3040	M2	50

**MANTENIMIENTO HALLS TERCE PISO DEPARTAMENTO DE HISTORIA
(Edificio Manuel Ancizar)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2	Estuco en muro y cielorrasos zonas deterioradas, incluye resana de fisuras existentes	Global	1
3	Pintura en vinilo para muros, aplicación de dos manos	M2	360
4	Pintura en vinilo para cielorraso, aplicación dos mano	M2	104
5	Guarda escoba en vinilo negro, altura 8 CMS	ML	5
6	Pintura en esmalte para barandas metálicas de la escalera igual al existente	Global	1
7	Lijada y lacada de bordes de madera de las barandas de las escales	Global	1
8	Pintura en esmalte tapa metálica del tablero eléctrico, color igual al existente.	Global	1