ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2011

ODS No. 1858

FECHA 23/08/2011
CONTRATISTA DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C. 79789246
DIRECCIÓN CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO 7571002

OBJETO GENERAL PRESTAR SERVICIO EN ADECUACION Y SUMINISTRO DE BIENES MUEBLES PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS DEL LABORATORIO DE APRENDIZAJE Y COMPORTAMIENTO ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA OFICINA DE PLANEACION DE LA SEDE BOGOTA

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1	PRELIMINARES :REPLANTEO MANUAL SIMPLE EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DETERMINANDO LA UBICACIÓN EXACTA EN PLANTA Y EN NIVEL DE LAS OBRAS POR CONSTRUIR.	☒	M2	24.00	1,900	45,600
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL MUROS DE DRYWALL CON PLACAS EN YESO 1 CARA, H: 2,20M. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ARMADO Y SOPORTE PARALES SEPARADOS A 0,61M, PLACA DE DRYWALL DE 1/2", TORNILLERÍA DE 6X1", ACABADO EN VINILO TIPO 3 , Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESMONTE Y RESANE DE SUPERFICIES.	☒	ML	3.00	21,500	64,500
1.3	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE DE POLIPROPILENO GRAMAJE: 65GM/M2 O EN TELA TIPO ZARÁN H = 2.10M. INCLUYE MADERA DE SOPORTE CADA 2.0 M Y LISTONES DE 0,02 X 0,03 M, SE EMPOTRARÁ CON CONCRETO DE 17.5MPA. INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.	☒	ML	13.00	14,200	184,600
1.4	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO FUNDIDO ANCHO: 0,80M, E: 0.10M. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD. LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERÁN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZA	☒	ML	2.00	12,800	25,600
1.5	DEMOLICIÓN DE PISO DE BALDOSA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD. LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERÁN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIO	☒	M2	7.00	9,900	69,300
1.6	DEMOLICIÓN DE AFINADO DE PISO EXISTENTE E:0,04M. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD. LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERÁN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDI	☒	M2	7.00	1,600	11,200
1.7	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTA EN MADERA, DIM: 0,80 X 2,00 M (DISCRIMINADA POR BATIENTE), LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERÁN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA	☒	UN	1.00	22,880	22,880
1.8	DEMOLICIÓN LOSA DE CONTRAPISO DE PISO E: 0,12M. INCLUYE CORTE PERIMETRAL, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES CERCANAS Y/O CONTENIDAS EN EL AFINADO (REDES TUBERÍAS, CABLEADOS ETC.), QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD.	☒	M2	2.00	14,000	28,000
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS: EXCAVACIONES A MANO EN SUELO COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO DEBIDAMENTE APROBADO)	☒	M3	1.50	8,700	13,050
2.2	LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO, CAPAS ALTURA MÁX. 0,25M. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	☒	M3	1.10	5,800	6,380
2.3	SUMINISTRO Y LLENOS CON RECEBO COMPACTADO B400 AL 90% DE LA HUMEDAD ÓPTIMA, ESPESOR 0,30M, CAPAS ALTURA MÁX. 0,15M. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN Y ENSAYOS DE PRÓCTOR MODIFICADO QUE GARANTICEN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN SI ASÍ SE REQUIEREN.	☒	M3	0.40	68,500	27,400

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2011

ODS No. 1858

FECHA 23/08/2011
CONTRATISTA DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C. 79789246
DIRECCIÓN CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO 7571002

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2.4	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE CARGUE. (VOLQUETA 6 M3 MÁX. 30 KM.), INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBE LA AUTORIDAD COMPETENTE, PREVIA PRESENTACIÓN DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOMBRERA.	☒	M3	1.50	23,300	34,950
3.1	DINTELES: SUMINISTRO Y FUNDICIÓN DE DINTELES EN CONCRETO SOBRE VANOS ABIERTOS SECCIÓN 0.12 X 0.18M. EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE ANCLAJES EPÓXICOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE EXISTENTE CON SIKADUR 32 PRIMER O EQUIVALENTE, ENCOFRADO PERIMETRAL, VIBRADO Y CURADO.	☒	ML	0.75	78,500	58,875
3.2	SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA. PARA DINTELES.	☒	KG	2.50	3,000	7,500
4.1	MUROS: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N° 5 (DIM:: 0,33 X 0,23 X 0,115M) E: 0,12M, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4.	☒	M2	2.00	25,100	50,200
4.2	SUMINISTRO Y FUNDICIÓN DE COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO SECCIÓN 0.12 X 0.12M. F'C: 21 MPA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO: 1/2". PARA MUROS DE CERRAMIENTO DE CORRALES. INCLUYE ENCOFRADO PERIMETRAL, VIBRADO Y CURADO SEGÚN DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES. MS 6	☒	ML	4.60	47,000	216,200
4.3	SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA. PARA COLUMNETAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO. INCLUYE ANCLAJES DEL MURO A PISO. MS 1	☒	KG	9.00	3,000	27,000
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO CON RESINA HIT RE 500SD O EQUIVALENTE. DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 3/8". PROFUNDIDAD: 0,08 M. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	☒	UN	4.00	5,100	20,400
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA DILATACIONES. ESPESOR MÍNIMO 0,02M. ANCHO: 0,12M	☒	ML	4.60	1,800	8,280
5.1	ALISTADO DE PISOS: SUMINISTRO Y PUESTA DE ALISTADO Y AFINADO DE PISOS, E: 0,04M, CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3. INCLUYE DILATACIONES PLÁSTICAS DONDE SE REQUIERAN SEGÚN DETALLES.	☒	M2	7.00	29,100	203,700
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M084 FY: 500 MPA. MALLA ELECTROSOLDADA DE Ø= 4MM CADA 0,15M.	☒	KG	10.50	3,100	32,550
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN CUBIERTA EN MORTERO 1:3. IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON SIKA 1 O EQUIVALENTE. DIM:; ALTURA 0,10M Y RADIO DE 0,05M ACABADO ESMALTADO.	☒	ML	11.00	10,200	112,200
5.4	SUMINISTRO Y FUNDICIÓN DE CONCRETO PARA LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO BOMBEADO DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON SIKA 1, H: 0,10 M. INCLUYE ENCOFRADO PERIMETRAL, VIBRADO Y CURADO SEGÚN DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES.	☒	M2	2.00	51,500	103,000
5.5	SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M131 FY: 420 MPA. ACERO DE REFUERZO FY: 420 MPA. PARA DINTELES. FIGURADO	☒	KG	4.60	3,000	13,800
6.1	ACABADOS DE PISOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINISOL EN ROLLO SUPREME SPR 1307, INCLUYE MEDIACAÑA PISO PARED EQUIVALENTE COLOR GRIS. INCLUYE FILOS, MÁSTICO Y APLICACIÓN DE SELLANTE.	☒	M2	8.00	68,100	544,800
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA FUNDIDA EN SITIO, EN GRANITO BLANCO HUILA GRANO N° 1, ALFA Ó EQUIVALENTE, DIM:: 0,10 X 0,10M, EMBOQUILLADA, PULIDA Y BRILLADA.	☒	ML	2.20	19,200	42,240
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIÓN EN ALUMINIO 1" REF. TR 379 ALÚMINA O EQUIVALENTE ENTRE BALDOSA/GUARDAESCOBA Y GUARDAESCOBA/ENCHAPE, SEGÚN DETALLES.	☒	ML	1.50	4,100	6,150
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA 0,30 X 0,30M BLANCO HUILA, E: 24MM. REF.: FONDO: BLANCO. GRANO N° 1. CÓDIGO: (BH1) B000032 LÍNEA TRADICIONAL "ALFA" O EQUIVALENTE. INCLUYE PULIDO, DESTRONQUE Y BRILLADO.	☒	M2	1.00	70,300	70,300
7.1	PAÑETES Y RESANES SOBRE MUROS: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON SIKA 1 Ó EQUIVALENTE. ESPESOR DE NIVELACIÓN 0,02M, INCLUYE FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES.	☒	M2	4.00	15,100	60,400
7.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO SOBRE MUROS PARA EXTERIORES TIPO ESTUFLEX Ó EQUIVALENTE A 2 MANOS, INCLUYE FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES.	☒	M2	4.00	7,700	30,800
7.3	SUMINISTRO Y FUNDIDA DE MEDIA CAÑAS MURO-, EN PAÑETE, DIÁMETRO 2". EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, ESMALTADO.	☒	ML	20.00	14,200	284,000
8.1	ACABADOS DE MUROS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA RECTIFICADA FORMATO 0,30 X 0,60M COLOR BLANCO MATE, INCLUYE FILOS, ESQUINEROS Y EMBOQUILLADO.	☒	M2	4.00	79,200	316,800
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE 1"X1"X3/16" PARA REMATE SUPERIOR DE ENCHAPE.	☒	ML	2.00	4,000	8,000
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN SUPERBOARD	☒	M2	7.00	68,000	476,000

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2011

ODS No. 1858

FECHA	23/08/2011
CONTRATISTA	DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C.	79789246
DIRECCIÓN	CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO	7571002

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
9.1	PINTURA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I DE VINILTEX O EQUIVALENTE A TRES MANOS, EN MUROS. INCLUYE FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES.	☒	M2	20.00	7,200	144,000
9.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA BLANCA DETERINSA O EQUIVALENTE DE 12 MILLS, 2 MANOS PARA INTERIORES SOBRE LOS MUROS. ACABADO MATE. INCLUYE FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES.	☒	M2	21.60	16,000	345,600
10.1	CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIO: SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN SOBREPUESTA EN EL EXTERIOR DE LA VENTANA ACTUAL DIM:: 1,00 X 1,25M EN LÁMINA C.R. CAL 18, TIPO PERSIANA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE MARCO DE SUJECIÓN DE MALLA TIPO ANGEO, Y RESANE DE FILOS.	☒	UN	1.00	320,000	320,000
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN C.R. CON MARCO METÁLICO EN C.R. CALIBRE 18 DIM:: 0,80 X 2,00M, CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD CERRADURA DE POMO Y CERROJO, COMPUESTA POR CILINDROS EXTERIORES CON LLAVE - INTERIOR CON VOLTEADOR Y PERILLA LIBRE REF. H - 380 DE SCHLAGE O EQUIVALENTE, MANIJA ADEMÁS DE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA DEL COLOR QUE DETERMINE EL DISEÑADOR.	☒	UN	1.00	785,000	785,000
11.1	ACCESORIOS Y APARATOS CUARTO DE ASEO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON LLAVE, DIM: INTERNAS 0,20 X 0,20 M. REF. 9-AA-710 O EQUIVALENTE.	☒	UN	2.00	130,000	260,000
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE EN CROMO REF. 97760 Ó EQUIVALENTE PARA POCETA LAVATRAPEROS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	☒	UN	1.00	18,850	18,850
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA METÁLICA DE PISO 3" SATINADA MATE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	☒	UN	2.00	22,000	44,000
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE REF. 8-AA-210B Ó EQUIVALENTE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	☒	UN	1.00	52,000	52,000
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRELIMINARES: DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS DE TECHO, INCLUYE RETIRO DE DUCTOS Y CABLEADOS HASTA 5 M DE ACOMETIDA, CARGUE Y TRASIEGO A UN SITIO DENTRO DEL CAMPUS QUE APRUEBE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO.	☒	UN	1.00	4,200	4,200
12.1	DESMONTE Y RETIRO DE TOMACORRIENTES, INCLUYE RETIRO, CARGUE Y TRASIEGO A UN SITIO DENTRO DEL CAMPUS QUE APRUEBE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO.	☒	UN	1.00	4,000	4,000
12.2	REGATA EN MURO Y TECHO PARA NUEVAS REDES, ANCHO 0,02 X 0,02 M. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBE LA AUTORIDAD COMPETENTE, FUERA DE LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES CERCANAS Y/O EMBEBIDO EN EL PISO (REDES TUBERÍAS, CABLEADOS ETC.), QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD.	☒	ML	4.00	4,400	17,600
12.3	RESANE EN MURO Y TECHO PARA NUEVAS REDES, ANCHO 0,02 X 0,02 M. INCLUYE RESANE CON MORTERO DE PEGA 1:3 Y AFINADO DE LA SUPERFICIE.	☒	ML	4.00	9,600	38,400
12.4	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRE 3X12 THHN, POR TUBERÍA EMT 1/2", TERMINALES, MARQUILLAS, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.	☒	ML	10.00	12,000	120,000
12.5	SALIDAS ELÉCTRICAS: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL, TUBERÍA PVC, CURVAS, TERMINALES, ALAMBRE 12 THWN (6 METROS), CAJAS METÁLICAS, TERMINALES, CONECTORES, Y DEMÁS ACCESORIOS.	☒	UN	2.00	62,000	124,000
12.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUIDO TUBERÍA PVC 1/2", CURVAS, TERMINALES, ALAMBRE 3X12 THHN, TERMINALES, CONECTORES, CAJA METÁLICA Y DEMÁS ACCESORIOS.	☒	UN	1.00	29,000	29,000
12.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA SALIDA PARA TOMA DOBLE, INCLUYE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO, ALAMBRADO EN Nº 3 X 12 THHN (6 METROS), TUO PVC 1/2", CURVAS, TERMINALES, CAJA METÁLICA 2400 Ó 5800, SUPLEMENTO CAJA, TERMINALES, CONECTORES MARQUILLAS ACRÍLICAS Y DEMÁS ACCESORIOS.	☒	UN	2.00	62,000	124,000
12.8	LUMINARIAS: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE LINEAL DE 2X28 W/120 V, T5 DE SOBREPONER, BALASTO ELECTRÓNICO 2 X28 W/120 T5, CON DIFUSOR EN POLICARBONATO, DOS	☒	UN	1.00	195,000	195,000

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2011

ODS No. 1858

FECHA 23/08/2011
CONTRATISTA DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C. 79789246
DIRECCIÓN CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO 7571002

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	FLUORESCENTE LINEAL DE 28W T5. INCLUIDO CONECTORES, CABLEADO DE CONEXIÓN, SOCKETS. TUBOS Y BALASTOS MARCA OSRAM, MARCA HIGH LIGHTS O EQUIVALENTE.					
12.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE TIPO TORTUGA DE 1X1315 W/120 VOLTIOS A PRUEBA DE HUMEDAD. INCLUIDO CONECTORES, CABLEADO DE CONEXIÓN, SOCKETS. TUBOS Y BALASTOS MARCA OSRAM, MARCA HIGH LIGHTS O EQUIVALENTE.	☒	UN	1.00	145,000	145,000
13	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN - PUNTO HIDRÁULICO P.V.C.- P/PARAL 1/2" - INCLUYE REGATA, TUBERÍA, CODOS, TEE, TAPÓN SOLDADO, TAPÓN ROSCADO, ADAPTADOR MACHO, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	☒	UN	1.00	24,123	24,123
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN - DISPOSITIVO AMORTIGUADOR G.A. 1/2" - HAMMER NO 15 ? 1/2" FIXTURE UNITS 1-11 CROSS REF. PDI STANDARD (A) ,INCLUYE REGATA, TUBERÍA, CODO, TAPÓN SOLDADO, ROSCADO, ADAPTADOR MACHO, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	☒	UN	1.00	89,135	89,135
13.1	REALIZACIÓN DE REGATA SOBRE PISO Y PARED PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 3 PULGADAS. INCLUYE CORTE PERIMETRAL, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES CERCANAS Y/O CONTENIDAS EN EL AFINADO (REDES TUBERÍAS, CABLEADOS ETC.), QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD.	☒	ML	5.00	7,100	35,500
13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN - TUBERÍA P.V.C.-P 1/2" - RDE 9 PVC - PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 23°C 500 PSI, MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	☒	ML	16.00	4,737	75,792
13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN - ACCESORIO P.V.C.-P 1/2" - SCHEDULE 40 PVC TIPO1, GRADO 1 PRESIÓN DE TRABAJO NOMINAL A 23°C 300 PSI. INCLUYE, CODO, TEE, UNION, BUJE, SELLANTE, LIMPIADOR, UNIÓN UNIVERSAL Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS.	☒	UN	22.00	1,415	31,130
13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN - VÁLVULA BRONCE P/D ROSCAR 1/2" - INCLUYE, ACCESORIOS, SELLANTE Y PRUEBA DE ESCAPE MADRE DE RETENCIÓN DE PRESIÓN EL B6000 O DE CALIDAD SUPERIOR. PRESIÓN NOMINAL DE 150 PSI	☒	UN	1.00	30,105	30,105
13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIFÓN P.V.C. - S 3". INCLUYE REJILLA, TUBERÍA, CODOS, TAPA PRUEBAS, SELLANTE, LIMPIADOR Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS.	☒	UN	2.00	48,898	97,796
13.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN - TUBERÍA P.V.C. - SANITARIA 3" - TOTALMENTE INMUNE A LOS GASES Y LÍQUIDOS CORROSIVOS DE LOS SISTEMAS DE DESAGÜE PROPIOS DE ESTE PROYECTO, INERTES A LA ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS COMÚNMENTE UTILIZADOS PARA DESTAPAR CAÑERÍAS. MARCA PAVCO O DE CALIDAD SUPERIOR.	☒	ML	7.00	19,673	137,711
13.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIO P.V.C. - SANITARIO 3" DEBE SER COMPLEMENTARIO A LA MISMA MARCA DE LA TUBERÍA.	☒	UN	10.00	10,162	101,620
13.8	CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE SUMINISTRO, INCLUYE LA TUBERÍA, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONECTAR EL PROYECTO A LA RED ACTUAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	☒	UN	1.00	20,594	20,594
13.9	MANO DE OBRA PASE ESTRUCTURAL, INCLUYE TUBERÍA PVC-L, EQUIPO, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS.	☒	UN	2.00	8,991	17,982
14.1	PLANOS RECORD: REALIZACIÓN DE PLANOS RECORD FORMATO 0,50 X 0,35M.. SE ENTREGARAN EN FORMATO DIGITAL EXTENSIÓN DWG Y EN FORMATO FÍSICO.	☒	UN	5.00	45,000	225,000
15.1	ASEO: ASEO GENERAL DURANTE TODA LA OBRA Y AL FINAL, INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO APROBADO POR LA INTERVENTORÍA FUERA DE LA UNIVERSIDAD.	☒	GL	1.00	252,268	252,268
					Total Elementos	7,136,061

Detalle Concepto	Valor
UTILIDAD 7%	499,524
IMPREVISTOS DEL 3%	214,082
ADMINISTRACION DEL 15%	1,070,409
Subtotal Conceptos	1,784,015
IVA 0.00%	79,924
Valor Total	9,000,000

ANEXOS CDP 3055- 3054- 2315 SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA,OFICIO DE

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2011

ODS No. 1858

FECHA	23/08/2011
CONTRATISTA	DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C.	79789246
DIRECCIÓN	CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO	7571002

VALOR	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE *** ($9,000,000) INCLUIDO IVA, MÁS $36,000 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

INTERVENTORÍA	MONTAÑEZ RIOS MARIA PATRICIA - 35457415

CLÁUSULAS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE: SERGIO BOLAÑOS CUELLAR, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79304374 EXPEDIDA EN BOGOTA, EN SU CALIDAD DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, CARGO PARA EL CUAL FUE NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION NO 118 DE 2010 , POSESIONADO SEGÚN ACTA NO 06 DE MAYO 18 DE 2010, Y QUIEN POR DELEGACIÓN CONFERIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA NO. 1952 DE 2008 EXPEDIDA POR EL RECTOR, ESTÁ FACULTADO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, NIT 899.999.063-3, ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO DEL ORDEN NACIONAL, CON RÉGIMEN ESPECIAL Y CON PERSONERÍA JURÍDICA RECONOCIDA MEDIANTE DECRETO 1210 DEL 28 DE JUNIO DE 1993 EXPEDIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL.

CONTRATISTA: JOSE TOBIAS DELGADO MURCIA
CEDULA: 79,789,246

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARÁ ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE (60) DIAS

INICIARA A PARTIR DE LA LEGALIZACION DE LA ORDEN

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA:

SE CANCELARA UN (1) PAGO POR VALOR DE $ 9.000.0000 PESOS M.CTE CON IVA INCLUIDO, EL PAGO SE HARÁ EFECTIVO PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 899.999.063-3 , CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR Y CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002.

EN CASO DE SER RESPONSABLE POR LA TENENCIA DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA REQUIERE PRESENTAR EL PAZ Y SALVO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS PARA EL PAGO.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
1. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;
2. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

.

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1) PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLÁUSULA FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN FUNCIONARIO PARA LA COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR MEDIANTE OTROSÍ, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE VIGENTE

LUGAR DE EJECUCIÓN

BOGOTA D.C

RESPONSABILIDAD DE BIENES ANTE INVENTARIOS (PARA ODS - PERSONA NATURAL)

ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ART. 3 DE LA RESOLUCIÓN GNFA 288 DEL 23 DE JUNIO DE 2006, EL CONTRATISTA SE HACE RESPONSABLE POR LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CONFIADOS A SU GUARDA O ADMINISTRACIÓN Y POR SU ENTREGA CUANDO SE TERMINE LA ACTIVIDAD CONTRATADA O CUANDO LO SOLICITE LA UNIVERSIDAD.

FECHA	23/08/2011
CONTRATISTA	DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C.	79789246
DIRECCIÓN	CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO	7571002

ODS No. 1858

SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA

LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERÁ EJERCIDA POR:
POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO O QUIEN HAGA SUS VECES
EXT 16340

PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ENCOMENDADO DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTÍCULOS 96 A 98 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N. 1952 DE 2008.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTÁ INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NI EN LA LEY, Y QUE SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 828 DE 2003.

MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA QUE PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO, PODRÁ IMPONER MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO.

GARANTÍAS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EL CONTRATISTA CONSTITUIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA PÓLIZA DE SEGURO O GARANTÍA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

A) AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MÁS.

B) AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: EN CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MÁS.

.

CLÁUSULA PENAL

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA PRESTACIÓN DEBIDA DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

MODIFICACIÓN UNILATERAL

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN O LA AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO QUE SE DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN LA ORDEN CONTRACTUAL Y PREVIAMENTE LAS PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARÁ MEDIANTE LA SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS.
SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) O MÁS DEL VALOR INICIAL, EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARÁ LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y LA ENTIDAD ADOPTARÁ DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DEL OBJETO DEL MISMO.

INTERPRETACIÓN UNILATERAL

CUANDO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DEL CLAUSULADO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN GENERALES, LOS PLIEGOS DE

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2011

ODS No. 1858

FECHA	23/08/2011
CONTRATISTA	DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C.	79789246
DIRECCIÓN	CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO	7571002

INTERPRETACIÓN UNILATERAL

CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONTRATACIÓN O LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS ESTIPULACIONES O CLÁUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA.

TERMINACIÓN UNILATERAL

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ÓRDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA.
2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEL CONTRATISTA.
3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA.
4. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO DEBERÁ EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DÉ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACIÓN SERÁ PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARÁ POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.

EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDO POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCIÓN PROFERIDA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA QUE SURJA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE MANERA DIRECTA MEDIANTE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PREVISTOS EN LA LEY TALES COMO LA CONCILIACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN O TRANSACCIÓN. SIN PERJUICIO DE LOS MECANISMOS GENERALES DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

EL JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON EL OFERENTE SELECCIONADO.

LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 4 PM

DESTINO

UNIVERIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
MARISOL LAMPREA RODRIGUEZ
CC 52.048.440
EXT 16373

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN

PARA SU EJECUCIÓN SE REQUIERE QUE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL SUPERVISOR Y AL CONTRATISTA, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL.

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA FIRMA DE LAS PARTES DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, PREVIA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS POLIZAS REQUERIDAS Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS.

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO **Vigencia** 2011 **Número** 1858 **Acta** 0 **Fecha** 23/08/2011
Proyecto 801010015848-2011-MAESTRIA EN PSICOLOGIA I SEMESTRE

Area		Imputación		Recurso		Valor
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	2,262,352.00

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

Vigencia 2011

ODS No. 1858

FECHA 23/08/2011
CONTRATISTA DELGADO MURCIA JOSE TOBIAS
NIT/C.C. 79789246
DIRECCIÓN CR 67 B 46 14 AP 104
TELÉFONO 7571002

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO **Vigencia** 2011 **Número** 1858 **Acta** 0 **Fecha** 23/08/2011
Proyecto 801010015848-2011-MAESTRIA EN PSICOLOGIA I SEMESTRE

Area		Imputación		Recurso		Valor
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	9,049.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO **Vigencia** 2011 **Número** 1858 **Acta** 1 **Fecha** 23/08/2011
Proyecto 901010115547-2011-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

Area		Imputación		Recurso		Valor
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	21	RECURSOS DE CAPITAL	21,731.00
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	21	RECURSOS DE CAPITAL	5,432,648.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **Vigencia** 2011 **Número** 3055 **Acta** 0 **Fecha** 23/08/2011
Proyecto 801010015848-2011-MAESTRIA EN PSICOLOGIA I SEMESTRE

Area		Imputación		Recurso		Valor
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	2,262,352.00
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	9,049.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **Vigencia** 2011 **Número** 3054 **Acta** 0 **Fecha** 23/08/2011
Proyecto 901010115547-2011-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

Area		Imputación		Recurso		Valor
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	21	RECURSOS DE CAPITAL	5,432,648.00
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201002 01	MANTENIMIENTO - FDO	21	RECURSOS DE CAPITAL	21,731.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO **Vigencia** 2011 **Número** 1858 **Acta** 2 **Fecha** 23/08/2011
Proyecto 801010015848-2011-MAESTRIA EN PSICOLOGIA I SEMESTRE

Area		Imputación		Recurso		Valor
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201001 01	COMPRA DE EQUIPO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	1,305,000.00
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201001 01	COMPRA DE EQUIPO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	5,220.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **Vigencia** 2011 **Número** 2315 **Acta** 0 **Fecha** 24/06/2011
Proyecto 801010015848-2011-MAESTRIA EN PSICOLOGIA I SEMESTRE

Area		Imputación		Recurso		Valor
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201001 01	COMPRA DE EQUIPO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	-10,195,000.00
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201001 01	COMPRA DE EQUIPO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	46,000.00
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201001 01	COMPRA DE EQUIPO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	-40,780.00
301080101	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	244117050201001 01	COMPRA DE EQUIPO - FDO	20	RECURSOS CORRIENTES	11,600,000.00

SERGIO BOLAÑOS CUELLAR
ORDENADOR DEL GASTO

JOSE TOBIAS DELGADO MURCIA
Contratista
79.789.246