

ADO No. 1

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S 30-11
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

11402
11415

OBJETO GENERAL ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA DE LA ODS NO 1239 ELABORADA EL 13 AGOSTO 2012 DE LA SIGUIENTE MANERA:

- ✓ ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$3.515.831.
- ✓ CLAUSULA PLAZO.
- ✓ CLAUSULA FORMA DE PAGO.
- ✓ ACLARACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.
- ✓ INCLUSION DE OBRA NO PREVISTA.
- ✓ ACLARACION DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN.

NOTA: SE MANTIENE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN LA ODS NO 1239 ELABORADA EL 13 AGOSTO 2012.

ANEXOS	PRIGINAL ODS NO 1239 ELABORADA EL 13 AGOSTO 2012, SOLICITUD
VALOR	TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE *** (\$3,515,831) , MÁS \$14,063 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
INTERVENTORÍA	FLOREZ BARATTO LUIS CARLOS

CLÁUSULAS

NOTA

SE REALIZA ADICION POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$3.515.831) SEGUN CDP 3609 DEL 16/ 11/ 2012.

PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA OBRA Y TENIENDO EN CUENTA EL OFICIO EMITIDO POR EL CONTRATISTA EN DONDE SOLICITA PRORROGAR LA ORDEN DE SERVICIOS Y DE ACUERDO AL BALANCE DE OBRAS NO PREVISTAS PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE HACE NECESARIO ADICIONAR, PRORROGAR Y MODIFICAR LA ORDEN DE SERVICIOS NO 1239 DEL 13/ 08/ 2012.

PLAZO

ESTA ORDEN TENDRA UNA DURACION DE (110) DIAS E INICIARA A PARTIR DE LA CONSTITUCION Y APROBACION DE LAS POLIZAS REQUERIDAS.

* NOTA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ACTUALIZAR LAS POLIZAS TENIENDO EN CUENTA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DE LA ORDEN.

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA EN LA SIGUIENTE FORMA:

UN PRIMER PAGO POR \$23.104.920 ANTES DE IVA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 40% PREVIA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS POLIZAS REQUERIDAS.

UN SEGUNDO PAGO POR \$38.764.697 (VALOR BRUTO \$38.137.565 MAS IVA \$627.123) CORRESPONDIENTE AL 60% PREVIA PRESENTACION DE LA FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 899.999.063-3 Y LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR Y CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002.

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

* ACLARACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.

ITEM 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES DIM: 1,64 X 1,64M. TIPO ÓPTIMA SCREEN 10% - REF. CHARCOAL O EQUIVALENTE, CON CONTROL MANUAL POR CADENA, PARA OFICINAS 4º PISO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD:

CANTIDAD: -8

VR UNITARIO: -\$309.800

VR TOTAL: -\$2.478.400

ITEM 4

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA POR LAS DOS CARAS DE DIVISIONES EXISTENTES EN MADERA EN OFICINAS DEL 4º PISO. CON

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

ADO No. 1

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

LACA DE POLIURETANO SEMI-MATE COLOR BLANCO. INCLUYE CANTOS.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: -3.50

VR UNITARIO: -\$15.000

VR TOTAL: -\$52.500

ITEM 5

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE MUROS Y ANTEPECHOS EXISTENTES EN OFICINAS DEL 4° PISO ED.212. CON VINILO TIPO I A 3 MANOS, COLOR BLANCO SOBRE ACABADO LISO. INCLUYE FILOS ESQUINEROS Y DILATACIONES.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: -72

VR UNITARIO: -\$8.000

VR TOTAL: -\$576.000

ITEM 6

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE COLUMNAS Y ALFAJIAS EXISTENTES EN OFICINAS DEL 4° PISO ED.212. CON VINILO TIPO I A 3 MANOS, COLOR BLANCO SOBRE ACABADO LISO. INCLUYE FILOS ESQUINEROS Y DILATACIONES.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: -15

VR UNITARIO: -\$8.000

VR TOTAL: -\$120.000

ITEM 8

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE MUROS Y ANTEPECHOS EXISTENTES, EN OFICINA 134 ED. 212 CON VINILO TIPO I A 3 MANOS, COLOR BLANCO SOBRE ACABADO LISO. INCLUYE FILOS ESQUINEROS Y DILATACIONES.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: +19

VR UNITARIO: \$8.000

VR TOTAL: \$152.000

ITEM 10

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE CIELORRASOS OFICINA 134 ED. 212 CON VINILO TIPO I A 3 MANOS, COLOR BLANCO SOBRE ACABADO LISO. INCLUYE FILOS ESQUINEROS Y DILATACIONES.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: -0.50

VR UNITARIO: -\$8.000

VR TOTAL: -\$4.000

ITEM 13

REGATA EN MURO, TECHO Y PISO ANCHO 2 CM X 2 CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA.

UNIDAD: ML

CANTIDAD: -15

VR UNITARIO: -\$4.250

VR TOTAL: -\$63.750

ITEM 14

RESANE EN MURO, TECHO Y PISO ANCHO 2 CM X 2 CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA.

UNIDAD: ML

CANTIDAD: -15

VR UNITARIO: -\$5.000

VR TOTAL: -\$75.000

ITEM 15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20A, 10 KA.

UNIDAD:

CANTIDAD: -2

VR UNITARIO: -\$9.000

VR TOTAL: -\$18.000

ITEM 20

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 3X12 THHN, POR POR CANALETA METALICA, INCLUYE TERMINALES, CAJAS METALICAS, CURVAS, MARQUILLAS, TERMINALES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.

Vigencia 2012

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

ADO No. 1

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

UNIDAD: ML
CANTIDAD: -10.75
VR UNITARIO: -\$52.500
VR TOTAL: -\$564.375

ITEM 22
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 3X12 THHN, POR TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TERMINALES, CAJAS METALICAS, CURVAS, MARQUILLAS, TERMINALES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.

UNIDAD: ML
CANTIDAD: -25
VR UNITARIO: -\$37.200
VR TOTAL: -\$930.000

ITEM 23
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 12X5 CENTIMETROS CON DIVISOR INTERNO Y TAPA. INCLUYE ACCESORIOS.

UNIDAD: ML
CANTIDAD: -7
VR UNITARIO: -\$37.500
VR TOTAL: -\$262.500

ITEM 29
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MUROS DE DRYWALL PARA CORREDOR INTERIOR, CON PLACAS EN YESO A UNA (1) CARA, H: 2,20M. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ARMADO Y SOPORTE CON PARALES SEPARADAS A 0,61M, PLACA DE DRYWALL DE 1/2", TORNILLERÍA DE 6X1", ACABADO EN VINILO TIPO 3, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESMONTE Y RESANE DE SUPERFICIES.

UNIDAD: M2
CANTIDAD: -2
VR UNITARIO: -\$31.520
VR TOTAL: -\$63.040

ITEM 34
DESMONTE PISO DE MADERA EN LISTONES. INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO SOBRE DURMIENTES. LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERAN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD.

UNIDAD: M2
CANTIDAD: -0.40
VR UNITARIO: -\$3.200
VR TOTAL: -\$1.280

ITEM 35
RETIRO DE GUARDAESCOBA EN MADERA ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO H: 0,1M. LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERAN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD.

UNIDAD: ML
CANTIDAD: +11
VR UNITARIO: \$1.800
VR TOTAL: \$19.800

ITEM 49
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE MURO MÁS TAPA LATERAL SOBRE ANTEPECHO ALTO EN COCINA, EN PANEL YESO-CARTÓN A 1 CARA, CON DILATACIÓN PERIMETRAL CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE Y CIELORRASO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE PARALES PARA ARMADO Y SOPORTE, PLACA DE PANEL YESO-CARTÓN DE 1/2", CINTA METÁLICAS, TORNILLERÍA DE 6X1", MASILLA, ACABADO EN VINILO TIPO 1, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD: M2
CANTIDAD: -0.50
VR UNITARIO: -\$68.500
VR TOTAL: -\$34.250

Vigencia 2012

ADO No. 1

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

ITEM 55

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE LISO MORTERO 1:3 PARA RESANE DE HUELLAS DE DEMOLICIÓN SOBRE MAMPOSTERÍA, COLUMNAS Y VIGAS (CARAS INFERIOR Y LATERAL VIGA EXISTENTE) ESPESOR DE NIVELACIÓN E= 0,02M. INCLUYE FILOS, ESQUINEROS Y DILATACIONES.

UNIDAD: ML

CANTIDAD: -4

VR UNITARIO: -\$5.400

VR TOTAL: -\$21.600

ITEM 63

REGATA EN MURO, TECHO Y PISO ANCHO 2CMX2CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA.

UNIDAD: ML,CANTIDAD: -15,VR UNITARIO: -\$4.500,VR TOTAL: -\$67.500

ITEM 64

RESANE EN MURO, TECHO Y PISO ANCHO 2CMX2CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA.

UNIDAD: ML,CANTIDAD: -15,VR UNITARIO: -\$5.000,VR TOTAL: -\$75.000

ITEM 66

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACIÓN NORMAL, CON TUBERIA PVC3/4", CABLE3X12THHN, CAJAS METÁLICAS, TERMINALES, CONECTORES, Y DEMÁS ACCESORIOS(4 METROS).

UNIDAD: ,CANTIDAD: -8,VR UNITARIO: -\$33.500,VR TOTAL: -\$268.000

ITEM 71

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 3X12THHN, POR TUBERIA PVC3/4", INCLUYE TERMINALES, CAJAS METALICAS, CURVAS, MARQUILLAS, TERMINALES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONECTORES Y DEMÁS ACCESORIOS.

UNIDAD: ML,CANTIDAD: +35,VR UNITARIO: \$27.500,VR TOTAL: \$962.500

ITEM 72

SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALETA METALICA12X5CM CON DIVISOR INTERNO Y TAPA, UNIDAD: ML, CANT:11, VR UNITARIO-\$37.200 VR TOTAL-409.200

*OBRA NO PREVISTA

NP1

FIJACIÓN DE MURO EN TABLÓN DE MADERA, UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS ANTIGUOS ARMARIOS EN MADERA EN OFINAS 2016 Y 2017 DEL CENTRO DE PRACTICA LABORAL.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: 12.60

VR UNITARIO: \$5.000

VR TOTAL: \$63.000

NP2

CORTE DE PISO EN MADERA Y TRASLADO DE DURMIENTE, ANTIGUOS ARMARIOS, OFICINAS 2016 Y 2017 DEL CENTRO DE PRACTICA LABORAL.

UNIDAD: ML

CANTIDAD: 4.80

VR UNITARIO: \$12.800

VR TOTAL: \$61.440

NP3

SUSPENSION PUNTO DE DESAGUE GALVANIZADA DE 3/4" PARALELA A TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 3"

UNIDAD:

CANTIDAD: 1

VR UNITARIO: \$25.000

VR TOTAL: \$25.000

NP4

RETIRO DE TUBERIA DESAGÜE DE 3" EN OFICINA 1011 DE LA FACULTAD DE DERECHO Y TRASLADO DE DESAGUE A NUEVA TUBERIA POR DUCTO EXISTENTE.

UNIDAD:

CANTIDAD: 1

VR UNITARIO: \$53.500

VR TOTAL: \$53.500

NP5

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE LISO MORTERO 1:3 PARA RESANE DUCTO OFICINA 1011 FACULTAD DE DERECHO,

UNIDAD: M2

Vigencia 2012

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

ADO No. 1

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

CANTIDAD: 1
VR UNITARIO: \$12.300
VR TOTAL: \$12.300

NP6
NP6
CLAUSURA SALIDA DESAGÜE DE 3" EN OFICINA 1011 FACULTAD DE DERECHO Y RESANE DE PLACA.
UNIDAD:
CANTIDAD: 1
VR UNITARIO: \$15.000
VR TOTAL: \$15.000

NP7
RESANE EN MURO EXTERIOR, FISURAS ENTRE OFICINAS 2016 Y 2017 DEL CENTRO DE PRACTICA LABORAL RESANE EN MURO, ANCHO 2 CM X 2 CM, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA.
UNIDAD: ML
CANTIDAD: 1.50
VR UNITARIO: \$5.000
VR TOTAL: \$7.500

NP8
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE OFICINA 134 EDIF. 2012 INCLUIDO TERMINALES, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS.
UNIDAD:
CANTIDAD: 1
VR UNITARIO: \$35.500
VR TOTAL: \$35.500

NP9
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUROS POSTERIORES ARMARIO EN MADERA, EN OFICINAS 2016 Y 2017 DEL CENTRO DE PRACTICA LABORAL, EN PANEL DE YESO-CARTON A 1 CARA, CON DILATACIÓN PERIMETRAL CONTRA MADERA EXISTENTE Y CIELORRASO. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE PARALES PARA ARMADO Y SOPORTE, PLACA DE PANEL YESO-CARTON DE 1/2", CINTA METALICA, TORNILLERIA DE 6X1", MASILLA, ACABADO EN VINILO TIPO 1, Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UNIDAD: M2
CANTIDAD: 14
VR UNITARIO: \$68.500
VR TOTAL: \$959.000

NP10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO MAS TAPA LATERAL COSTADO NORTE EN COCINA, EN PANEL DE YESO-CARTON A 1 CARA, CON DILATACIÓN PERIMETRAL CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE Y CIELORRASO. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE PARALES PARA ARMADO Y SOPORTE, PLACA DE PANEL YESO-CARTON DE 1/2", CINTA METALICA, TORNILLERIA DE 6X1", MASILLA, ACABADO EN VINILO TIPO 1, Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UNIDAD: M2
CANTIDAD: 4
VR UNITARIO: \$68.500
VR TOTAL: \$274.000

NP11
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELORRASO MAS TAPA LATERAL EN COCINA, EN PANEL DE YESO-CARTON A 1 CARA, CON DILATACIÓN PERIMETRAL CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE Y CIELORRASO. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE PARALES PARA ARMADO Y SOPORTE, PLACA DE PANEL YESO-CARTON DE 1/2", CINTA METALICA, TORNILLERIA DE 6X1", MASILLA, ACABADO EN VINILO TIPO 1, Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
UNIDAD: M2
CANTIDAD: 15
VR UNITARIO: \$68.500
VR TOTAL: \$1.027.500

NP 12
SUMINISTROY APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO LISO SOBRE PAÑETE EN MURO EXTERIOR OFICINAS 2016 Y 2017
UNIDAD: ML
CANTIDAD: 1.50

Vigencia 2012

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

ADO No. 1

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

VR UNITARIO: \$6.200
VR TOTAL: \$9.300

NP13

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE MUROS CON VINILO TIPO 1 A 3 MANOS COLOR VERDE SOBRE ACABADO LISO. INCLUYE FILOS, BLOQUES, ESQUINEROS Y DILATAIONES

UNIDAD: M2
CANTIDAD: 7
VR UNITARIO: \$8.500
VR TOTAL: \$59.500

NP 14

RESANE EN TECHO OFICINA 2017.

UNIDAD: M2
CANTIDAD: 2
VR UNITARIO: \$12.300
VR TOTAL: \$24.600

NP15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" PARA RED DE DESAGUE OFICINAS 3016 Y 3017 HASTA CONEXIÓN CON DESAGUE 3" OFICINA 1011. INCLUYE ACCESORIOS.

UNIDAD: ML
CANTIDAD: 9
VR UNITARIO: \$26.800
VR TOTAL: \$241.200

NP16

PAÑETE MALLA PLACA TECHO, POR DEMOLICIÓN MURO COCINA EN OFICINA 2016.

UNIDAD: ML
CANTIDAD: 2.60
VR UNITARIO: \$14.100
VR TOTAL: \$36.660

NP17

DESMONTE CIELORRASO DE MADERA EN LISTONES. LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERÁN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA ELINTERVENTOR. LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD.

UNIDAD: ML
CANTIDAD: 44
VR UNITARIO: \$16.800
VR TOTAL: \$739.200

NP18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LISTONES EN MADERA PARA REPLAZO DE LISTONES DAÑADOS EN CIELORRASO OFICINAS 405, 407, 409 Y 411 DEL EDIFICIO 212.

UNIDAD: ML
CANTIDAD: 44
VR UNITARIO: \$37.650
VR TOTAL: \$1.656.600

NP 19

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE CIELORRASOS EN MACHIMBRE CON LACA DE POLIURETANO SEMI MATE, COLOR NATURAL.

UNIDAD: M2
CANTIDAD: 36
VR UNITARIO: \$39.500
VR TOTAL: \$1.422.000

NP20

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA EXISTENTE (V-01) (V-02) (V-03). INCLUYE DESMONTE DE VIDRIOS - REMOCION DE PINTURA- APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR BLANCO- LIMPIEZA Y MONTAJE DE VIDRIOS. LOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR SON PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD Y SERÁN LLEVADOS AL SITIO DE ALMACENAMIENTO QUE DISPONGA EL INTERVENTOR.

Vigencia 2012

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

ADO No. 1

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZADOS A CRITERIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARAN A CARGO DEL CONTRATISTA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN UN SITIO QUE APRUEBEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUERA DE LA UNIVERSIDAD.

UNIDAD: M2

CANTIDAD: 7.50

VR UNITARIO: \$79.500

VR TOTAL: \$596.250

NP21

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VIDRIOS OPALIZADOS PARA VENTANA (V-01) DE 0,82 X 0,63 M.

UNIDAD:

CANTIDAD: 4

VR UNITARIO: \$16.400

VR TOTAL: \$65.600

NP22

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LA SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACION NORMAL CON TUBERIA EMT 3/4", CABLE 3X12 THHN, CAJAS METALICAS, TERMINALES, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS (4 METROS).

UNIDAD:

CANTIDAD: 8

VR UNITARIO: \$43.700

VR TOTAL: \$349.600

* EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ✓

TOTAL ELEMENTOS: \$48.993.995 ✓

ADMINISTRACION 15%: \$7.349.099 ✓

IMPREVISTOS 2%: \$979.880 ✓

UTILIDAD 8%: \$3.919.50 ✓

SUB-TOTAL CONCEPTOS: \$61.242.494 ✓

IVA SOBRE UTILIDAD 16%: \$627.123 ✓

TOTAL ORDEN: \$61.869.617 ✓

GARANTÍAS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA CONSTITUIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA PÓLIZA DE SEGURO O GARANTÍA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

A) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS


B) AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MÁS.

C) AMPARO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) AÑOS MÁS.

D) AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: POR CUANTÍA MÍNIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA.

E) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA CONSTITUIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA PÓLIZA DE SEGURO O GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, POR DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, POR CUANTÍA NO INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA MISMA(O), VIGENCIA IGUAL A SU PLAZO Y AL MENOS SEIS (6) MESES MÁS Y DEDUCIBLE MÁXIMO DE 10% DEL VALOR DEL SINIESTRO, MÍNIMO 2 SMLMV.



Vigencia 2012

FECHA 19/11/2012
CONTRATISTA DINAS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A S
NIT/C.C. 830106163
DIRECCIÓN DG 53 55 71
TELÉFONO 3204141065

ADO No. 1

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2012 Número 3609 Acta 0 Fecha 16/11/2012
Proyecto 901010117415-2012-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

Area	Imputación	Recurso	Valor
301010101	DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS 01	20 MANTENIMIENTO - FDO RECURSOS CORRIENTES	14,063.00
301010101	DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS 01	20 MANTENIMIENTO - FDO RECURSOS CORRIENTES	3,515,831.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2012 Número 1239 Acta 1 Fecha 19/11/2012
Proyecto 901010117415-2012-PROYECTO GENERICO FCH DIR. SERGIO BOLAÑOS CUELLAR

Area	Imputación	Recurso	Valor
301010101	DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS 01	20 MANTENIMIENTO - FDO RECURSOS CORRIENTES	3,515,831.00
301010101	DECANATURA FAC. DE CIENCIAS HUMANAS 01	20 MANTENIMIENTO - FDO RECURSOS CORRIENTES	14,063.00


SERGIO BOLAÑOS CUELLAR
ORDENADOR DEL GASTO


ALBA MAHECHA JOSE EDISON
Representante Legal